基层服务中心无障碍审查报告

本报告汇总本轮基层服务中心无障碍审查的整体安排与主要发现，覆盖出入口、通行流线、信息沟通与人员服务四个维度。审查以实地观察、使用者访谈与记录核对相结合，力求把可感知的障碍转化为可整改的条目。报告同时说明审查边界：所列为模拟观察结果，用于改进服务流程，不构成对任何机构合规状况的法律判断，也不推断具体伤害的因果结论。

1 审查背景与范围界定

本次审查聚焦基层服务中心的日常办事场景，包括咨询台、等候区、卫生间与自助设备区。范围界定以使用者从进入场地到完成事项的完整路径为线索，而非仅检查单点设施。审查组明确将临时施工围挡、活动布置等非固定因素单独记录，避免与常态问题混淆。范围说明还列出未纳入的楼层与外部交通接驳，提示后续补充。

相关记录与要求见表 1。

项目	数量	说明	备注
审查场地	4	跨片区选取	含新旧场地
观察样本	240	路径跟随记录	自愿参与
审查周期	12	按周安排	含复核
反馈时限	2	受理后答复	工作日计

表 1：审查场地与样本规模概况



图 1：审查对象选取考量因素

1.1 审查对象与场地选取

审查对象为分布在不同片区的基层服务中心，兼顾老旧场地与近年改造场地，以反映不同建设条件下的共性难题。选取时考虑日均来访量、窗口数量与周边人口结构，并征询属地服务人员意见。选取结果不追求统计代表性，而是优先覆盖问题类型较全的场地，便于形成可复用的整改清单。具体场地数量与样本规模见下表。

相关记录与要求见图 1。

1.1.1 场地基本情况

各场地建成年代与改造历史差异明显，直接影响坡道坡度、门宽与电梯配置。审查组逐一记录入口高差、门扇开启方式与地面材质，并标注雨雪天气下的湿滑风险点。部分场地在改造中增设了低位服务台，但指示标识未同步更新，造成引导断点。基本情况记录作为后续问题归类的底稿，所有描述均为现场观察所得。

1.1.2 使用者构成

来访者中包含行动不便者、视听障碍者与陪同家属，也有大量临时受伤或携带婴幼儿的普通办事人。审查组通过现场观察与自愿访谈了解不同群体的通行难点，注意到陪同人员常承担临时协助角色，说明服务设计不应只面向单一障碍类型。使用者构成信息仅用于理解场景，不用于推断个体需求或评价个人能力。

方法	覆盖内容	验证手段	局限
清单观察	设施与标识	双人确认	单时段
路径跟随	求助响应	过程记录	受观察影响
记录抽查	维护台账	交叉核对	记录不全

表 2：审查方法与验证手段对照

1.2 审查依据与工作方法

审查依据为内部服务规范与通用设计原则，强调通行连续性、信息可获取与人员可求助。方法上采用清单式实地观察、路径跟随与记录抽查三种手段交叉验证，对发现的疑点由两名审查员分别确认。涉及争议的条目记录观察时间与位置，暂不判定责任归属。方法说明同时提示，观察结果反映特定时段状况，可能与高峰时段存在差异。

相关记录与要求见表 2。

2 主要发现与问题归类

发现的问题按通行、信息、服务与应急四类归并，避免按场地罗列造成重复。通行类集中在门槛高差与通道堆物，信息类集中在标识位置过高与文字过小，服务类集中在求助响应不及时，应急类集中在疏散提示不醒目。归类后形成优先级排序，优先处理影响独立完成事项的障碍，其次处理影响体验与效率的问题。

2.1 通行与设施观察

通行观察沿入口至窗口的完整路径进行，记录坡道、门厅、走廊与卫生间各段状况。审查组发现部分坡道末端存在积水，扶手在转角处中断，轮椅回转空间被临时告示牌占用。设施方面，低位服务台高度基本可用，但呼叫按钮位置偏后，坐姿使用者难以触及。上述均为模拟观察记录，用于提出改进建议，不据此推断任何事故成因。

相关记录与要求见表 5。

2.1.1 信息沟通与标识

信息沟通审查关注标识的可读性与获取渠道的多样性。现场发现楼层索引字体偏小、对比度不足，语音叫号在嘈杂环境下难以辨识，书面办事指南缺少大字版本。审查组建议在关键节点设置连续引导，并保留人工问询作为兜底渠道。标识整改需与业务流程调整同步，否则易出现指向正确但环节脱节的情况。相关核对要点见下表。

相关记录与要求见表 3。

相关记录与要求见表 4。

核对项	观察要点	责任岗位	复核方式
楼层索引	字体与对比	场地管理	现场复核
语音叫号	嘈杂可辨	服务窗口	情景测试
书面指南	大字版本	综合受理	阅读测试
人工问询	兜底渠道	值班主管	路径跟随

表 3：信息标识核对要点与责任岗位

位置	观察问题	整改档次	责任岗位
入口坡道	末端积水	限期改造	场地管理
走廊转角	扶手中断	限期改造	设施维护
等候区	告示占道	立即可改	值班主管
卫生间	回转不足	需协调	场地管理

表 4：通行设施观察记录与整改档次

2.1.2 人员服务与求助响应

人员服务审查通过路径跟随观察求助发生时的响应过程，包括发现、接近、沟通与转办四个环节。多数工作人员态度积极，但对辅助器具使用与沟通技巧缺乏统一培训，遇到复杂需求时依赖个别经验丰富的同事。审查组建议明确首问责任与转办时限，并在排班中保留机动岗位，以缓解高峰时段响应延迟。

2.2 整改建议与后续安排

整改建议按立即可改、限期改造与需协调推进三档划分，明确责任岗位与复核方式。立即可改项包括清理通道堆物、调整告示位置与补充大字指南；限期改造项涉及坡道排水与扶手连续性；需协调推进项涉及标识系统整体更新。后续安排以季度回访为主，结合使用者反馈滚动更新清单，

并在下一轮审查中复核整改成效。

审查记录应保留观察时间、位置与观察者姓名，便于后续复核时区分常态问题与临时状况。

对同一场地不同时段的观察结果应并列保存，避免以单次观察替代全天候判断。

使用者访谈采取自愿原则，访谈内容仅用于改进服务，不作为评价个人的依据。

整改清单宜标注责任岗位而非个人姓名，减少人员变动带来的执行中断。

涉及施工或改造的项目需与场地管理方提前沟通，避免整改期间产生新的通行障碍。

标识整改应同步更新线上办事指引，防止线上线下信息不一致造成引导混乱。

呼叫按钮与低位服务台的高度需结合实际使用者试用反馈确定，不宜仅凭图纸判断。

通道堆物问题反复出现，说明需要固定的存放空间与日常巡查机制相配合。

语音叫号在嘈杂环境下的可辨识度有限，可考虑视觉提示作为并行渠道。

工作人员培训宜采用情景演练方式，覆盖辅助器具使用与沟通技巧。

首问责任落实需要配套转办记录，便于追溯响应过程与时限。

高峰时段的机动岗位安排应与来访量波动规律相匹配。

疏散提示的醒目程度需在断电与低照度条件下另行核验。

坡道排水问题在雨季表现突出，回访时间宜覆盖多雨季节。

扶手连续性检查应沿完整路径进行，避免只查看起点与终点。

大字版办事指南的字体大小与对比度需经实际阅读测试确认。

审查组内部对争议条目采取双人确认，减少主观判断差异。

观察结果与使用者自述应分别记录，避免相互覆盖造成信息失真。

季度回访可抽取部分整改项复核，兼顾覆盖面与工作量。

整改成效评价宜结合使用者反馈与现场复核两类证据。

临时活动布置应纳入场地使用审批环节，提前评估通行影响。

卫生间无障碍设施的维护记录应与日常保洁记录合并管理。

外部交通接驳虽未纳入本轮范围，但使用者反馈较多，宜列入下轮议题。

审查清单应保持稳定以便纵向比较，新增条目单独标注版本。

对老旧场地的改造建议需考虑结构与管线条件，避免提出无法落地的方案。

涉及多部门协调的整改项应明确牵头岗位与沟通节点。

使用者构成信息仅用于理解场景，不应据此推断个体需求。

观察记录中的照片应避免拍摄可识别的个人影像。

整改优先级排序宜公开说明理由，便于各方理解资源投入顺序。

培训效果可通过模拟求助场景进行检验，而非仅统计培训次数。

下一轮审查可增加雨天与夜间两个时段，补充现有观察盲区。

报告结论限于服务改进用途，不构成对合规状况的判断。

审查排期需避开办事高峰与大型活动日，以免观察本身干扰正常服务秩序。

每处场地的观察路线应事先固定并记录，保证不同批次之间的结果具备可比性。

整改时限的设定需参考问题类型与施工条件，不宜对所有条目采用统一期限。

涉及结构改造的建议应附初步可行性说明，供场

地管理方评估资源投入。

维度	观察内容	记录要点	后续处理
坡道	坡度与排水	积水位置	限期改造
门厅	门宽与开启	通行阻碍	现场沟通
扶手	连续与牢固	中断点	设施维护
服务台	高度与按钮	可触及性	试用反馈

表 5：通行与设施观察维度清单